


-Committente: Comune di Pollica gara del: ⁽¹⁾ 26/08/2010 Importo a base di gara: ⁽²⁾ €. 370.578,43 del committente:
 Lavori di: ⁽³⁾ Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: ⁽⁴⁾ _____ ⁽⁵⁾ 

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto | Foglio n. 1 di fogli n. 17 totali ⁽⁶⁾ (PRIMO)

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste ⁽⁷⁾	unità di misura	quantità ⁽⁸⁾	prezzo unitario offerto in euro //centesimi		importo ⁽⁹⁾ quantità per prezzo unitario
				in cifre ⁽¹⁰⁾	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
1	Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi al ... enza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q=0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74	Cad	1, 00			
2	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8, ... i idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50	Cad	2, 00			
3	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²)	Mc	3 43, 20			
4	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Comp ogni onere Rinterro con materiale di risulta prov da scavo	Mc	2 03, 46			
5	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	Mc	2, 97			
6	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... fette regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 10	Mc	24, 79			
7	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... fette regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15	Mc	41, 37			

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__ ⁽¹¹⁾

da riportare alla pagina seguente ⁽¹²⁾

Impresa n. 1 _____ *(singola / capogruppo mandataria)*

Impresa n. 2 _____ *(mandante)*

Impresa n. 3 _____ *(mandante)*

il Presidente del seggio di gara ⁽¹³⁾

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 2 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
					<i>riporto dalla pagina precedente:</i> (¹⁴)		
8	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	Mc	64, 61				
9	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	Mc	9, 30				
10	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	Mc	33, 13				
11	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6.	Mc	22, 32				
12	Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione	Mq	2 88, 48				
13	Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione	Mq	4 40, 02				

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____
 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____
 (mandante)
 Impresa n. 3 _____
 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 3 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
						<i>riporto dalla pagina precedente:</i>	
14	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature	Kg	13 78, 90 2				
15	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata	Kg	4 07, 27				
16	Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento arm ... e uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 24 cm	Mq	94, 13				
17	Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per inclinazione superiore a 5 % misurati secondo reale sviluppo (Percentuale del 10,00%)	Mq	94, 13				
18	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm	Mq	3 09, 06				
19	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	Mq	9 27, 18				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 4 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
				<i>riporto dalla pagina precedente:</i>			
20	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al conte ... minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 20-22 cm	Mq	1 37, 01				
21	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scagioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia	Mc	55, 22				
22	Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: con pietrame calcareo	Mq	3 91, 81				
23	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta di cemento e sabbia	Mq	1 53, 62				
24	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-7 ... ro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 12,5 cm	Mq	3 80, 07				
25	Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-7 ... voro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 20 cm	Mq	22, 34				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 5 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
					<i>riporto dalla pagina precedente:</i>		
26	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)	Mc	8, 60				
27	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)	Mc	5, 28				
28	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura	Mc	6, 27				
29	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 anticato	MI	1 23, 95				
30	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10 anticato	MI	53 20				
31	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio: dimensioni sezione 25x20 mm	MI	21, 00				
32	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco	Mq	2 58, 90				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__ da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 6 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
					<i>riporto dalla pagina precedente:</i>		
33	Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60-80 mm di larghezza, 350-800 mm di lunghezza, a coste perf ... osti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Afrormosia	Mq	50, 16				
34	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo ... a stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide	Mq	1 87, 21				
35	Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Afrormosia, faggio, rovere	MI	25, 40				
36	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato	MI	1 40, 45				
37	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... n frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda	Mq	9 67, 23				
38	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... con frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento	Mq	2 23, 49				
39	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco	Mq	9 94, 41				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 7 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
					<i>riporto dalla pagina precedente:</i>		
40	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la sup ... aniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm	Mq	34, 94				
41	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12	MI	91, 20				
42	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile	Mq	9 94, 41				
43	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi	Cad	58, 00				
44	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi	Cad	2, 00				
45	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi	Cad	35, 00				
46	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	Cad	8, 00				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 8 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
					<i>riporto dalla pagina precedente:</i>		
47	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless c ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori	Cad	8,00				
48	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso	Cad	7,00				
49	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indica ... chiatre per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili	Cad	2,00				
50	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante	Cad	31,00				
51	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... are l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante	Cad	50,00				
52	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... pera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo rigido pesante	Cad	5,00				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 9 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
				<i>riporto dalla pagina precedente:</i>			
53	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... re l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di presa MMJ collegata ad impianto sotto traccia	Cad	7,00				
54	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... ezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm ² + T in tubo a vista IP 5x	MI	190,00				
55	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti b caratteristiche: -Tensione ... " (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC; I _m 0,01 A	Cad	5,00				
56	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche ... ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m	Cad	15,00				
57	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32	Cad	5,00				
58	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm ²	MI	22,00				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

da riportare alla pagina seguente

--	--	--	--

Firma de___ offerent___

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 10 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità		prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
					in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
					<i>riporto dalla pagina precedente:</i>		
59	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 0-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x6 mm²	MI	2	60,00			
60	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non autoestinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda ti ... ssaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm 25	MI	2	00,00			
61	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non autoestinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda ti ... ssaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm 32	MI	1	87,00			
62	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50	MI		16,50			
63	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75	MI	2	42,00			
64	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110	MI		48,00			

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____
 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____
 (mandante)
 Impresa n. 3 _____
 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 12 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
				<i>riporto dalla pagina precedente:</i>			
72	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m	Cad	23,00				
73	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per pro ... continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.) Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min	Cad	1,00				
74	Fornitura e posa in opera di infisso in legno costituito da ante interne in legno lamellare meranti e scuri interni in legno massello, essiccato al 13%, privo di funghi e muffe ave ... isura effettiva dell'infisso esterno. Compreso onere per parte curva e quanto altro ivi compreso eventuale controtelaio.	Mq	97,58				
75	Fornitura e posa in opera di soglie per infissi, ricorrenze, orme, pedate di scale e quanto altro, spessore di cm. 3, di qualsiasi larghezza e lunghezza in pietra lavica di prima s ... li, la formazione di gocciolatoio da 1x1 cm, sfridi e quanto altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	Mq	46,11				
76	Pacchetto di copertura su struttura in legno composto da: Fornitura e posa in opera di membrana freno al vapore e protettiva antipolvere ed antivento 'VAPOBAR' composta da film06.1984 rilasciato dal Ministero degli Interni, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio;	Mq	209,10				
77	Pacchetto di copertura su solaio in c.a. costituito da: primer bituminoso tipo indever delle Index dato a pennello su supporto esistente previo compianamento con malta cementiz06.1984 rilasciato dal Ministero degli Interni, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio;	Mq	304,51				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____
 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____
 (mandante)
 Impresa n. 3 _____
 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 13 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità		prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
					in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
					<i>riporto dalla pagina precedente:</i>		
78	Pavimento in lisetellare per esterni in decking composito tipo fiberon in assenza di acero, in listelli estrusi a profilo pieno. I listelli, delle dimensioni di 90 mm e spessore mm ... erali che per individuazione di pozzetti e caditoie e quanto altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	Mq	1	83,46			
79	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10	Mc		2,97			
80	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	Mq	1	05,00			
81	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... uta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00	Mq/30 gg	11	55,00			
82	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della m pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC	Cad/3 0 gg		12,00			
83	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120	Cad		1,00			

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____
 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____
 (mandante)
 Impresa n. 3 _____
 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 15 di fogli n. 17 totali

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
						<i>riporto dalla pagina precedente:</i>	
93	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	MI	12,00				
94	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	MI	39,00				
95	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a c quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	MI	1 68,00				
96	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	MI	1 50,00				
97	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... , escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo. Rigidity anulare SN 4 kN/m² DN 125	MI	43,00				
98	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo. Rigidity anulare SN 4 kN/m² DN 160	MI	1 08,10				

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____
 (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____
 (mandante)
 Impresa n. 3 _____
 (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: € 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 16 di fogli n. 17 totali

a cura del committente				da compilare a cura dell'impresa offerente			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	Quantità		prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario
					in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
					riporto dalla pagina precedente:		
99	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200	MI	2	51,05			
100	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 250	MI		6,20			
101	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 315	MI		35,00			
102	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazi ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc		22,00			
103	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm	Cad		49,00			
104	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm	Cad		33,00			

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

da riportare alla pagina seguente

Impresa n. 1 _____ (singola / capogruppo mandataria)
 Impresa n. 2 _____ (mandante)
 Impresa n. 3 _____ (mandante)

il Presidente del seggio di gara

Committente: Comune di Pollica gara del: 26/08/2010 Importo a base di gara: €. 370.578,43 autentica preventiva del committente:
 Lavori di: Completamento del centro di aggregazione comunale alla frazione Pioppi
 Offerente: _____

LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 17 di fogli n. 17 totali (ULTIMO)

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>			
voce in elenco	Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in Euro		importo quantità per prezzo unitario	
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)		
				<i>riporto dalla pagina precedente:</i>			
105	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x65 cm	Cad	54,00				
106	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale GJS-500-EN 1563 di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancit ... izia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	Kg	13 24,00				
107	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... perfetta regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7	Mc	1 00,22				
108	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale	Mc	2 47,86				
109	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime ... concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: in zona pianeggiante	Mq	7 49,17				
110	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... ecessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m	Mq	65,00				
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA: ⁽¹⁵⁾ <i>(in lettere)</i>						<i>(in cifre)</i>	
RIBASSO PERCENTUALE DEL: ⁽¹⁶⁾ <i>(in lettere)</i>						<i>(in cifre)</i>	%

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Firma de__ offerent__

Impresa n. 1 _____ *(singola / capogruppo mandataria)*
 Impresa n. 2 _____ *(mandante)*
 Impresa n. 3 _____ *(mandante)*

Marca da bollo:
da Euro 14,62

il Presidente del seggio di gara

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

il sottoscritto in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*
dell'impresa: con sede in: quale impresa designata **capogruppo mandataria**
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*
dell'impresa: con sede in: quale/i impresa/e **mandante/i**:
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*
dell'impresa: con sede in: quale/i impresa/e **mandante/i**:
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*
dell'impresa: con sede in: quale/i impresa/e **mandante/i**:
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

1. *Data dell'inizio delle operazioni di gara (rilevata dal bando in caso di procedura aperta, dalla lettera di invito in caso di procedura ristretta), da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, a cura del responsabile del procedimento o altro soggetto autorizzato dalla stazione appaltante.*
2. *Importo dei lavori a base d'asta oggetto dell'offerta, da apporre a cura della stazione appaltante prima della consegna o dell'invio del modulo ai; tale importo deve essere al netto degli oneri per i piani di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, del Codice dei contratti ed è utilizzato per la determinazione della soglia di anomalia.*
3. *Denominazione dei lavori in appalto (rilevata dal bando di gara), da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, a cura della stazione appaltante.*
4. *Denominazione del concorrente, da apporre su ogni foglio:*
 - *prima della consegna o dell'invio del modulo agli invitati, a cura della stazione appaltante, in caso di procedura ristretta;*
 - *prima della consegna dell'offerta alla stazione appaltante, a cura dell'offerente, in caso di procedura aperta.**In caso di associazione temporanea o di consorzio di concorrenti indicare l'impresa qualificata come capogruppo mandataria.*
5. *Timbro e firma del responsabile del procedimento o altro soggetto autorizzato dalla stazione appaltante, da apporre su ogni foglio prima della consegna o dell'invio ai concorrenti.*
6. *Compilare prima della consegna o dell'invio del modulo ai concorrenti, con il numero progressivo del foglio e il numero totale dei fogli che compongono la «lista».*
7. *Numero voce in elenco, descrizione sintetica della voce e unità di misura ricavato dall'elenco descrittivo delle voci e delle lavorazioni; per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" la stazione appaltante deve indicare anche le singole voci elementari che compongono lo stesso lavoro "a corpo".*
8. *Ricavata dal computo metrico; per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" la stazione appaltante deve indicare le quantità delle singole voci elementari che compongono lo stesso lavoro "a corpo".*
9. *Importo di ogni singola categoria o voce in elenco, quale prodotto delle quantità indicate nell'apposita colonna a cura dell'ente appaltante e del prezzo unitario offerto, in lettere, indicato dal concorrente.*
10. *Il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle voci in elenco; anche per il lavoro "a corpo" o la parte di lavoro "a corpo" in un appalto di lavori "a corpo e misura" il concorrente deve indicare il prezzo offerto per ognuna delle singole voci elementari che compongono il lavoro "a corpo".*
11. *Firma del concorrente, titolare o soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; da apporre su ogni foglio prima della presentazione dell'offerta. In caso di associazione temporanea già perfezionata con atto, firma del concorrente riferibile all'impresa capogruppo mandataria; in caso di associazione temporanea non ancora perfezionata (articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti), le firme devono essere apposte da tutti i concorrenti che intendono associarsi, fermo restando che la prima firma sarà quella dell'impresa concorrente alla quale sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come capogruppo mandataria, ed indicata nell'intestazione della "lista".*
12. *Somma dei prodotti della colonna «importo» da indicare a cura del concorrente.*
13. *Firma del presidente della gara, da apporre su ogni foglio dopo la lettura dell'offerta.*
14. *Riportare l'importo totale progressivo delle pagine precedenti.*
15. *Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; somma dei prodotti della colonna «importo»; questo importo, una volta sommato agli oneri per la sicurezza (non oggetto dell'offerta), costituirà l'importo del contratto.*
16. *Da compilare a cura del concorrente IN LETTERE E IN CIFRE; la percentuale di ribasso può essere utilizzata per determinare la soglia di anomalia ex art. 86 del Codice dei contratti ed è l'elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto; in caso di errori nella lista, fermo restando il ribasso percentuale, i prezzi unitari offerti saranno corretti in proporzione in relazione alla predetta offerta percentuale che resta fissa e invariabile.*